

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej 2734 E - odcinek Bielawy - Walewice - Sobota							
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV: 45.11.12.00-0							
1	d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	3.935		
2	d.1	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	33		
3	d.1	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	32		
4	d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0.05		
5	d.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	23.340		
6	d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	23.640		
7	d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	68.610		
2 Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45.11.11.00-9							
8	d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2	m ²	116.000		
9	d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.47	m ²	120		
10	d.2	KNNR 6 0808-07	Rozebranie barier stalowych sprężystych	m	24		
11	d.2	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozbiórka nadbetonu o grub. 30 cm	m ³	12.000		
12	d.2	KNR 4-04 0305-06 analogia	Rozbiórka belek mostowych długości 6,45 m	m ³	24.000		
13	d.2	KNR 4-04 0303-06 analogia	Rozbiórka przyczółków kamienno-betonowych	m ³	36		
14	d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	107.680		
15	d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m ³	107.68		
3 Przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją - kod CPV: 45.23.23.10-8							
16	d.3	Wycena indywidualna	Rozbiórka podwieszenia kabla teletechnicznego, wykonanie tymczasowego podwieszenia, przełożenie i ułożenie w docelowej lokalizacji kablateletechnicznego w rurze osłonowej oraz inne koszty związane z usunięciem kolizji teletechnicznych	kpl	1		
4 Obiekty mostowe - kod CPV: 45.22.11.00-3							
17	d.4	KNNR 2 1201-01 analogia	Fundament z tłucznia grub. 30 cm zawinięty w geowłókninie	m ³	40.620		
18	d.4	Wycena indywidualna	Zakup rur stalowych HelCor PA45 zabezpieczonych warstwą cynku i powłoką polimerową	m	28.000		
19	d.4	Wycena indywidualna	Zakup złączek do rur stalowych HelCor PA45	szt.	4		
20	d.4	Wycena indywidualna	Ścięcie rur stalowych HelCor do skosu	szt.	4		
21	d.4	Wycena indywidualna	Transport rur stalowych HelCor i złączek na budowę	kpl	1		
22	d.4	Wycena indywidualna	Rozładunek i montaż rur na budowie	kpl	1		
23	d.4	Wycena indywidualna	Koszty organizacji robót: zamknięcie i oznakowanie drogi oraz zabezpieczenie na czas robót, obniżenie lustra wody, czasowa zmiana koryta, zabijanie ścianek szczelnych itp. oraz inne koszty wg indywidualnych założeń wykonawcy	kpl	1		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	d.4	KNR 2-33 0204-01	Deskowanie progów na wlocie i wylocie	m ²	44		
25	d.4	KNNR 2 0106-02 analogia	Betonowanie progów betonem B-35	m ³	7.11		
26	d.4	KNNR 1 0317-01	Zasyпка z piasku wykonywana warstwami, z zagęszczeniem	m ³	180		
27	d.4	KNNR 2 0603-01 analogia	Geowłóknina polipropylenowa 500g/m2	m ²	100		
28	d.4	KNNR 6 0503-04 analogia	Umocnienie skarp i stożka płytami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem kruszywem	m ²	80		
5		Roboty ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0					
29	d.5	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	885		
30	d.5	KSNR 1 0314-02	Roboty ziemne poprzeczne	m ³	776		
31	d.5	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	62		
32	d.5	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni Krotność = 1.33	m ²		7812.000	
33	d.5	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wywóz ziemi z wykopu	m ³		3124.800	
6		Konstrukcja jezdni - kod CPV: 45.23.31.00-0					
34	d.6	KNNR 6 0106-05	Warstwa mrozochronna z piasku o grubości 10 cm Krotność = 1.2	m ²	7812		
35	d.6	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm	m ²		7991.800	
36	d.6	KNNR 6 0108-01	Warstwa klinująca z betonu asfaltowego KR2 w ilości 175 kg/m2	t		1367.100	
37	d.6	KNNR 6 0308-01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR2 gr. 4 cm Krotność = 0.75	m ²		23826.600	
38	d.6	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe 6 - 9 MPa gr. 10 cm Krotność = 1.2	m ²		185.600	
39	d.6	KNNR 6 0110-02	Podbudowa z betonu asfaltowego KR2 gr. 6 cm Krotność = 1.17	m ²		176.900	
40	d.6	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego KR2 Krotność = 1.25	m ²		23610.000	
7		Zjazdy - kod CPV: 45.23.31.00-0					
41	d.7	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 40 cm lub PE SN8	m	131		
42	d.7	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu B-30 dla rur o średnicy 40 cm	szt	40		
43	d.7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m ²	714		
44	d.7	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm	m ²	714		
45	d.7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego KR2 gr. 4 cm	m ²	714		
8		Elementy bezpieczeństwa - kod CPV: 45.23.32.80-5					
46	d.8	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe SP-4	m	40		
47	d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt.	23		
48	d.8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	16		
49	d.8	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	7		
50	d.8	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki pod znakami	szt.	1		
9		Roboty wykończeniowe - kod CPV: 45.11.27.30-1					
51	d.9	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów	m ²		5509.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
52 d.9		KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów	m ²	13772.500			
53 d.9		KNNR 6 1302-06	Oczyszczenie przepustu w km 2+232,18	m	9			
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: